



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

21.07.2026

№ 1893

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 31.05.2022 № 1208 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова от 31.05.2022 № 1208 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:


1.1. Раздел № 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения, перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения АО «ЗиД» (Концессионное соглашение от 31.12.2016)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел № 6 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения», перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоотведения АО «ЗиД» (Концессионное соглашение от 27.12.2016)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города



С.А. Сидорин



Приложение № 1 к постановлению
администрации г. Коврова
от 21.04.2026 № 1893

Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность, п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации) 2016г.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)

1.	Строительство водовода ЮЗНС: - проектирование водовода до мкр. «Славный» Реконструкция ЮЗНС	Отсутствие резерва мощности водозаборных сооружений для обеспечения водоснабжения микрорайона "Славный". Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Будет определено проектом	800 мм	Будет определено проектом	2 875 273	62 064 127	60 000 000	-	-		
2	Водопроводная камера и магистральная разводная инженерная сеть от 3-й промплощадки в микрорайоне им. Чкалова	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	микрорайон им. Чкалова	Д=315мм ПЭ	1800 м.п.	1 917 075	х	х	х	х		

3	Проектирование и строительство инженерной сети водоснабжения в микрорайоне им. Чкалова	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	микрорайон им. Чкалова	Д=110 мм, 160 мм	Д=100мм, 160 мм	х	15 437 837	х	х	х		
4	Строительство инженерной сети водоснабжения к жилым домам 23,24 по ул. Набережная	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Набережная, д. 23,24	100 мм	Д=32мм сталь //Д=100 мм ПЭ	х	1 313 087	х	х	х		
5	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1ая Каменная	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 1ая Каменная	50 мм, 1000 п.э.	Диаметр 50 сталь// Диаметр 160 ПЭ	х	2 276 542	х	х	х		Увеличение пропускной способности воды

6	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Ленинградская	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	от д. 9 по ул. Ленинградская до д. 57 по ул. Ленинградская	100 мм, 560 п.э	Д=50мм сталь// Д=100 мм ПЭ	2 084 992	х	х	х	х		Увеличение пропускной способности воды
7	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Живописная	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Живописная (от ж/дома №40 до ж/дома №80)	100 мм, 498 п.э.	Д=100мм сталь// Д=100 мм ПЭ	2 098 767	х	х	х	х	Аварийность и потери воды на данном участке сети	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети

8	Реконструкция схемы электро-снабжения ПНС: ул. Циолковского, д.3, ул.Малеева д.1/1, ул. Пугачева, д.35, ул. Федорова д.101, ул. Блинова, Станиславского, д.1/1, Еловая, д.96, ул.Еловая, д.82/3, пр.Ленина, д.49, ул.Свердлова, д.15, ул.Строителей, д.39/1, ул.Зои Космодемьянской, д.1/12, ул. Зои Космодемьянской, д.7/2, ул. Ковровская, д.11, ул.Островского, д.57, ул.Ранжева, д.7, ул.Строителей, д.28, ул.Шмидта, д.9, с заменой насосного оборудования с последующей диспетчеризацией и автоматизацией	Снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции	ул. Циолковского, д. 3; ул. Малеева д. 1/1; ул. Пугачева, д. 35; ул. Федорова, д.101; ул. Блинова			895 380	4 357 617	х	х	х		Экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции
---	---	---	--	--	--	---------	-----------	---	---	---	--	--

9	Строительство скважин на "Сомовской даче". Проектирование и строительство водовода от скважины ДиП до СНС	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Дачная стр.1 "Сомовская дача"	200мм, 2500 п.э.	Д=200 мм ПЭ	х	х	14 240 900	х	х		
10	Монтаж 9 центробежных насосов фирмы Грюндфос на ЮНС, СНС, разработка проектно-сметной документации	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Мира, д. 36; ул. Белинского, д. 2	200 мм	кВт/ч Потребляемая мощность 250 кВт/ч // кВт/ч Потребляемая мощность 180 кВт/ч	х	10 000 000	15 000 000	х	х	Потребляемая мощность существующих насосов 250 кВт/ч	Потребляемая мощность насосов Грюндфос 180 кВт/ч, экономия электроэнергии 25%
11	Замена 16 глубинных насосов марки ЭЦВ 12-160-65 на насосных станциях	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Белинского, д. 2; ул. Мира, д. 36; ул. Комсомольская, д. 120	кВт/ч/	кВт/ч	1 237 533	2 022 573	х	х	х		

12	Реконструкция резервуаров чистой воды в количестве 6 шт.	Реконструкция резервуаров чистой воды в количестве 6 шт.	ул. Мира, д. 36; ул. Комсомольская, д. 120; ул. Белинского, д. 2			3 814 073	4 185 927	6 000 000	x	x		
13	Повышение антитеррористической защищенности на СНС	Соблюдение норм и правил	ул. Белинского, д. 2			x	2 848 566	x	x	x		
14	Приобретение 26 преобразователей частоты и установка насосного оборудования	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям, снижение затрат на ремонт насосного оборудования	ул. Мира, д. 36; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2		кВт/ч// кВт/ч	850 000	6 814 150	1 000 000	x	x		
15	Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Южной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017г.	ул. Мира, д. 36			x	10 468 043	22 797 895	x	x		Повышение уровня охраны и защиты объекта

16	Повышение антитеррористической защищенности на ЮЗНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Юго-западной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017г.	ул. Комсомольская, д. 120			x	4 111 254	8 789 876	x	x		Повышение уровня охраны и защиты объекта
17	Строительство водовода на конно-спортивную школу	Обеспечение бесперебойного водоснабжения в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Еловая, д. 3	160,100,40 мм; 304 п.э.		577 172	x	x	x	x		Повышение уровня охраны и защиты объекта

18	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-ая Большая	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 1-ая Большая	160 мм, 1000 п.э.	Д=100мм сталь// Д=200 мм ПЭ	х	3 153 900	х	х	х		Увеличение пропускной способности воды
19	Строительство инженерной сети Ковров -2, Д=160 мм.	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона Ковров-2 в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Ковров-2	160 мм, 1120 п.м.	Д=200мм ПЭ	х	1 336 665	х	х	х		
20	Реконструкция сетей водоснабжения Ковров 8 (д.д.№1,2,3,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14 15,16,18,19,20)	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона Ковров-8 в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Ковров-8	100 мм, 2408 п.м.	Д=100 мм, ПЭ	х	1 690 300	700 000	х	х		

21	Реконструкция инженерной сети водоснабжения Д=400 мм 2319,6 п.м. ограниченную улицами ул. Маяковского, ул. Грибоедова, пр-т Мира, ул. Тургенева	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Маяковского; ул. Грибоедова; пр-т Мира; ул. Тургенева	Д=400 мм 2319,6 п.м.	Д=400мм, ПЭ	х	6 839 013	1 000 000	х	х		
22	Строительство инженерной сети водоснабжения Д=200 мм от пересечения ул. З.Космодемьянской – ул. Грибоедова до перекрестка ул. Моховой-Урожайной	Обеспечение требуемым напором воды потребителей в соответствии с СП 31.13330.2012	ул. Грибоедова; ул. Олега Кошевого; ул. Урожайная	Д=200мм, 771 п.м.	Д=200 мм, ПЭ	х	2 000 000	х	х	х		
23	Реконструкция инженерной сети водоснабжения Д=400 мм по ул. Кирова	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Кирова	Д=400 мм, 1000 п.м.	Д=400 мм, ПЭ	х	4 000 000	1 300 000	х	х		
24	Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	водопроводная сеть в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	Д=150 мм, 1444 п.м	Д=150 мм, чугун// Д 110 ÷ 315 мм, ПНД	х	7 601 789	14 531 615	х	х	Аварийность и потери воды на данном участке сети	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети

25	Реконструкция ЮНС: приобретение и установка шкафа управления насосной станцией второго подъема с возможностью передачи данных в SCADA-систему	Повышение надежности предоставления услуг	ул. Мира, д. 36	Автоматизация системы управления насосными агрегатами	Ручной режим // частотное регулирование насосных агрегатов с контролем давления и выводом в ДДЧ, удаленное управление	х	267 489	х	х	х		
26	Реконструкция ПНС: приобретение и установка ПНС с системой управления и двумя насосными агрегатами в ЦТП по ул. Киркижа, д. 34 и ул. Транспортная, д. 56; приобретение и установка ПНС на 4 насосных агрегата с комплектом датчиков и расходомером по ул. Строителей, д. 29	Повышение надежности предоставления услуг	ул. Киркижа, д. 34; ул. Транспортная, д. 56; ул. Строителей, д. 29	Автоматизация системы управления насосными агрегатами	Ручной режим // частотное регулирование насосных агрегатов с контролем давления и выводом в ДДЧ, удаленное управление	х	2 854 100	х	х	х		
	Итого, руб.					16 350 265	155 642 979	145 360 286	0	0		317 353 530



Приложение № 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от 21.07.2026 № 1893

Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность, п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС//после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
1.	Модернизация здания ГКНС: строительство накопительного бассейна, строительство шиберной камеры, строительство резервной модульной КНС	Снижение количества аварии на сетях, снижение капитальных затрат на ремонт, снижение количества засоров на данном участке сети	ул. Староклязьменская пл. д.10	м.кв.	потеря несущей способности стен//увеличение несущей способности стен	х	31 266 800	10 000 000	13 000 000	х	Большая степень износа	
2.	Проектирование и строительство канализационных сетей в городе Ковров: 1.Строительство напорного коллектора Ду-900мм от ГКНС на ул. Ст.Клязьменская пл. д.10 до земельного участка с кадастровым ном.33:20:011601:1	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,	ул. Староклязьменская пл., ул. Першутова	1.900 мм, 7000 п.м.	1.Д=900мм, ж/б,сталь// Д=900мм ПЭ уменьшение числа аварий на коллекторе 2.Д=1500 мм 3.Д=400 мм, Д=1000 мм	х	66 483 431	11 973 415	26 000 000	х		

	(бывш.мед.вытрезвитель) (в двухтрубном исполнении) 2. Строительство самотечной инженерной сети водоотведения (от земельного участка с кадастровым ном.33:20:011601:1 (бывш. мед. Вытрезвитель) до городских очистных сооружений) 3. Строительство самотечной инженерной сети водоотведения по от АО «ЗиД» до ул. Кузнечной , Д=350 мм и по ул. Кузнечной до земельного участка с кадастровым номером 33:20:011601:1 (бывш. Медвытрезвитель), Д=1000 мм	износ 100%										
3.	Реконструкция Восточного коллектора от очистных сооружений до 3-й промплощадки АО «ЗиД»	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%	ул.Белинского	800 мм, 4658 п.м.	Д=800 мм ж/б Д=800мм, ПВХ увеличение пропускной способности, м.куб.	х	6 681 208	х	х	х	Износ 100%	Износ 20%
4.	Реконструкция газовой котельной на здании ГКНС	Экономия денежных средств, экология	ул. Староклязьменская пл. д.10	м.кв.// Гкал	Отопление углем// Отопление газом	х	6 500 000	х	х	х		
5.	Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от подстанции «Южная» до ТП ГКНС через электрические сети КЭМЗ	Снижение аварийности на электросетях, обеспечение бесперебойного предоставления услуги потреби-	ул. Ленинградская, ул. Староклязьменская пл.	120 кв.мм 2200 п.м.	//алюминиевые жилы, бумажные трубки, броня	х	3 650 000	х	х	х		

		телям										
6.	Реконструкция КНС в МУЗ ЦГБ по ул. Еловая д.5 и прокладка напорного коллектора, ремонт приточно-вытяжной вентиляции, установка дробилки (в двухтрубном исполнении)	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», снижение нагрузки на существующие сети, износ 100%	ул. Еловая	куб.м., п.м. 470 п.м.	1*200 нитка, сталь// 2*200 ПЭ 100	686 730	2 921 120	10 000 000	x	x		
7.	Строительство модульной КНС по ул. Фрунзе	Обеспечение приема и транспортировки жидких нечистот, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в жилом микр-не	ул. Фрунзе	м.куб.	м.куб.	x	x	4 760 000	x	x		
8.	Строительство напорного канализационного коллектора (в 2-х трубном исполнении) между ж/домом №71 и №73 по ул.Кирова (от КНС по ул.Фрунзе, Молодогвардейская до ул.Кирова), Ду-300мм, 129,0 п.м.	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	ул. Кирова (от КНС по ул.Фрунзе, Молодогвардейская до ул.Кирова)	300 мм, 129 п.м.	// Д=2*100 ПЭ 100	x	x	455 700	x	x		
9.	Строительство модульной КНС на ул.Ранжева	Снижение существующей нагрузки на сетях. Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Ка-		м.куб.	м.куб.	x	x	4 760 000	x	x		

		нализация. Наружные сети и сооружения»										
10	Строительство напорного канализационного коллектора (в 2-х трубном исполнении) между ж/домами №11 и №13 по ул.Ранжева (от канализационного колодца у ж/дома №11 до канализационного колодца у ж/дома №13) Ду-150мм, 35,0п.м.	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снп 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	ул.Ранжева	100 мм, 35 п.м.	// Д=2*150 ПЭ 100	х	х	123 600	х	х		
11	Строительство КНС в районе дома №7 по ул. Машиностроителей со строительством напорными канализационными коллекторами Ду 2х-200мм по ул. Машиностроителей с последующим переключением микрорайона "Машиностроителей" и строительством камеры-гасителя в районе д.106 по ул.Комсомольской	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	ул. Комсомольская	200 мм, 360 п.м.	Д=2*200 чугуна// Д=2*200 ПЭ 100 Свободный доступ для обслуживания	х	15 000 000	4 800 000	х	х		
12	Строительство самотечного канализационного коллектора от камеры-гасителя в районе д.106 по ул. Комсомольской до д. 96 по ул. Комсомольской	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	ул. Комсомольская	200 мм, 500 п.м.	Д=400, ПП	х	1 302 118	х	х	х		
13	Замена центробежных насосов марки СД 800/32 в количестве 4шт. на насосы фирмы KBS с преобразовате-	Экономия электроэнергии, выполнение программы энергосбережения ис-	ул. Староклязьменская пл. д.10	м.куб.	СД 800/32 производительность 800куб.м./час, потребляемая	801 450	8 358 510	х	х	х	Производительность 800куб.м./час, по-	Производительность 800куб.м./час, потре-

	лем частоты	полнение ФЗ №261			мощность 160 кВт // KSB производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 130 кВт, экономия электроэнергии до 25%, снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку 1 куб.м. сточной жидкости с 0,11 до 0,09						тре- бляемая мощность 160 кВт	бляемая мощность 130 кВт, экономия электро- энергии до 25%, сни- жение удельного расхода электро- энергии на перекачку 1куб.м. сточной жидкости с 0,11 до 0,09
14	Проектирование и строительство сети водоотведения в микроне им. Чкалова от КНС до "Восточного коллектора"	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%	микр-н Чкалова	300 мм	Д=300 ПЭ бесперебойный прием стоков от населения, м.куб.	х	3 500 000	х	х	х		
15	Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о вне-	ул. Староклязьменская площадь, д.10			х	7 738 294	х	х	х		Повышение уровня охраны и защиты объекта

		сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоотведения «Городской канализационной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017г.										
16	Строительство инженерной сети водоотведения по ул. Летней до ул. Бурматова, д.16	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	ул. Летняя	600 мм, 1200 п.м.	Д=600 мм, ПП	х	6 887 000	х	х	х		
17	Реконструкция участка канализационного коллектора по ул. Блинова	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	участок канализационного коллектора по ул. Блинова	600 мм, 274 п.м.	Д=600 мм / 274 п.м. / ж/б // Д=600 мм / 274 п.м. / ПП гофрированная	х	5 936 980	х	х	х		
18	Реконструкция ГКНС: приобретение и монтаж вакуумного выключателя ВВ/TEL на 630А с комплектом адаптации для ячейки типа КВЭ-6, микропроцессорной защи-	Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения от населения и предприятий города	ул. Староклязьменская площадь, д.10	А/кВА/кВА	600/315/400//630/630/630	х	14 672 064	х	х	х		

	той и системой измерения тока и напряжения; приобретение трансформатора ТМГ-630/6/0,4; реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ Т-1, Т-2											
	Итого, руб.					1 488 180	180 897 525	46 872 715	39 000 000	0		268 258 420