



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

17.09.2026

№ 2545

Об изменении условий концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, от 31.12.2016

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 12 решения Совета народных депутатов города Коврова от 17.01.2001 № 2/1 «Об утверждении общего порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Ковров», постановлением администрации г. Коврова от 31.12.2016 № 3917 «О заключении концессионного соглашения с ОАО "Зид"», на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области от 09.09.2026 № АП/4420/26 о согласовании изменений условий концессионного соглашения, руководствуясь ст. 31, 32, 35, 46 Устава муниципального образования город Ковров, **п о с т а н о в л я ю :**

1. Изменить условия концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, от 31.12.2016 года путем заключения дополнительного соглашения № 8 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города

С.А. Сидорин



Приложение к постановлению администрации г. Коврова от 14.09.2026 № 2545

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8
от _____ 2026 г.

к концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, заключенному с АО «Завод имени В.А. Дегтярева» 31.12.2016

Муниципальное образование город Ковров Владимирской области, от имени которого выступает администрация города Коврова в лице главы города Сидорина С.А., действующего на основании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, принятого решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 15.06.2005 № 100, являющееся по названному концессионному соглашению «Концедентом», с одной стороны, и Акционерное общество «Завод имени В.А. Дегтярева» в лице генерального директора Казазаева А.П., действующего на основании Устава общества, являющееся по названному концессионному соглашению «Концессионером», с другой стороны, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменение в концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, заключенное с АО «Завод имени В.А. Дегтярева» 31.12.2016, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и является неотъемлемой частью концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения от 31.12.2016.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

СОГЛАСОВАНО:

Концедент

**Муниципальное образование город Ковров
Владимирской области**
601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6

Глава города
Сидорин Сергей Александрович

(подпись)

«__» _____ 2026 г.
М.П.

Концессионер

**Акционерное Общество
«Завод им. В.А. Дегтярева» (АО «ЗиД»)**

601900, г. Ковров, ул. Труда, 4
р/с 40702810210160100465
Ульяновское отделение №8588
ПАО СБЕРБАНК
к/с 301018100000000000602
БИК 047308602
ИНН 3305004083
КПП 330501001

Подписи Сторон:

Генеральный директор
Казазаев Андрей Петрович

(подпись)

«__» _____ 2026 г.
М.П.

Конкурсный управляющий
МУП «Водоканал»
Молчанов Денис Викторович

(подпись)
«____» _____ 2026 г.
М.П.

Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 8
к концессионному соглашению в отношении систем
коммунальной инфраструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения,
заключенному с АО «Завод им. В.А. Дегтярева» 31.12.2016
(Приложение № 2)

Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения,
обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений
показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность, п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации) 2016г.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
1.	Строительство водовода ЮЗНС: - проектирование водовода до мкр. «Славный» Реконструкция ЮЗНС	Отсутствие резерва мощности водозаборных сооружений для обеспечения водоснабжения микрорайона "Славный". Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Будет определено проектом	800 мм	Будет определено проектом	2 875 273	62 064 127	60 000 000	-	-		

2	Водопроводная камера и магистральная разводная инженерная сеть от 3-й промплощадки в микрорайоне им. Чкалова	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	микрорайон им. Чкалова	Д=315мм ПЭ	1800 м.п.	1 917 075	x	x	x	x		
3	Проектирование и строительство инженерной сети водоснабжения в микрорайоне им. Чкалова	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	микрорайон им. Чкалова	Д=110 мм, 160 мм	Д=100мм, 160 мм	x	15 437 837	x	x	x		

4	Строительство инженерной сети водоснабжения к жилым домам 23,24 по ул. Набережная	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Набережная, д. 23,24	100 мм	Д=32мм сталь //Д=100 мм ПЭ	х	1 313 087	х	х	х		
5	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1ая Каменная	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 1ая Каменная	50 мм, 1000 п.э.	Диаметр 50 сталь// Диаметр 160 ПЭ	х	2 276 542	х	х	х		Увеличение пропускной способности воды
6	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Ленинградская	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	от д. 9 по ул. Ленинградская до д. 57 по ул. Ленинградская	100 мм, 560 п.э.	Д=50мм сталь// Д=100 мм ПЭ	2 084 992	х	х	х	х		Увеличение пропускной способности воды
7	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Живописная	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Живописная (от ж/дома №40 до ж/дома №80)	100 мм, 498 п.э.	Д=100мм сталь// Д=100 мм ПЭ	2 098 767	х	х	х	х	Аварийность и потери воды на данном участке сети	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети

8	Реконструкция схемы электро- снабжения ПНС: ул. Циолковско- го, д.3, ул.Малеева д. 1/1, ул. Пугачева. д.35, ул. Федо- рова д.101, ул. Блинова, Стани- славского, д.1/1, Еловая, д.96, ул.Еловая, д.82/3, пр.Ленина, д.49, ул.Свердлова, д.15, ул.Строителей, д.39/1, ул.Зои Космодемьян- ской, д.1/12, ул. Зои Космодемь- янской, д.7/2, ул. Ковровская, д.11, ул.Островского, д.57, ул.Ранжева, д.7, ул.Строителей, д.28, ул.Шмидта, д.9, с заменой насосного обо- рудования с по- следующей дис- петчеризацией и автоматизацией	Снижение ремонтных и эксплуатационных за- трат в системах управ- ления приводными ме- ханизмами, экономия электроэнергии, мини- мизация перебоев на работе станции	ул. Циолко- вского, д. 3; ул. Малее- ва д. 1/1; ул. Пугаче- ва, д. 35; ул. Федо- рова, д.101; ул. Блинова			895 380	4 357 617	x	x	x		Экономия электро- энергии, минимизация перебоев на работе стан- ции
---	--	---	--	--	--	---------	-----------	---	---	---	--	--

9	Строительство скважин на "Сомовской даче". Проектирование и строительство водовода от скважины ДиП до СНС	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Дачная стр.1 "Сомовская дача"	200мм, 2500 п.э.	Д=200 мм ПЭ	х	х	14 240 900	х	х		
10	Монтаж 9 центробежных насосов фирмы Грюндфос на ЮНС, СНС, разработка проектно-сметной документации	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Мира, д. 36; ул. Белинского, д. 2	200 мм	кВт/ч Потребляемая мощность 250 кВт/ч // кВт/ч Потребляемая мощность 180 кВт/ч	х	10 000 000	15 000 000	х	х	Потребляемая мощность существующих насосов 250 кВт/ч	Потребляемая мощность насосов Грюндфос 180 кВт/ч, экономия электроэнергии 25%
11	Замена 16 глубинных насосов марки ЭЦВ 12-160-65 на насосных станциях	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Белинского, д. 2; ул. Мира, д. 36; ул. Комсомольская, д. 120	кВт/ч/	кВт/ч	1 237 533	2 022 573	х	х	х		
12	Реконструкция резервуаров чистой воды в количестве 6 шт.	Реконструкция резервуаров чистой воды в количестве 6 шт.	ул. Мира, д. 36; ул. Комсомольская, д. 120; ул. Белинского, д. 2			3 814 073	4 185 927	6 000 000	х	х		

13	Повышение антитеррористической защищенности на СНС	Соблюдение норм и правил	ул. Белинского, д. 2			x	2 848 566	x	x	x		
14	Приобретение 26 преобразователей частоты и установка насосного оборудования	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям, снижение затрат на ремонт насосного оборудования	ул. Мира, д. 36; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2		кВт/ч// кВт/ч	850 000	6 814 150	1 000 000	x	x		
15	Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Южной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017г.	ул. Мира, д. 36			x	10 468 043	22 797 895	x	x		Повышение уровня охраны и защиты объекта

16	Повышение антитеррористической защищенности на ЮЗНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Юго-западной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017г.	ул. Комсомольская, д. 120			x	4 111 254	8 789 876	x	x		Повышение уровня охраны и защиты объекта
17	Строительство водовода на конно-спортивную школу	Обеспечение бесперебойного водоснабжения в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Еловая, д. 3	160,100,40 мм; 304 п.э.		577 172	x	x	x	x		Повышение уровня охраны и защиты объекта

18	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-ая Большая	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 1-ая Большая	160 мм, 1000 п.э.	Д=100мм сталь// Д=200 мм ПЭ	х	3 153 900	х	х	х		Увеличение пропускной способности воды
19	Строительство инженерной сети Ковров -2, Д=160 мм.	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона Ковров-2 в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Ковров-2	160 мм, 1120 п.м.	Д=200мм ПЭ	х	1 336 665	х	х	х		
20	Реконструкция сетей водоснабжения Ковров 8 (д.д.№1,2,3,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14 15,16,18,19,20)	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона Ковров-8 в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Ковров-8	100 мм, 2408 п.м.	Д=100 мм, ПЭ	х	1 690 300	700 000	х	х		

21	Реконструкция инженерной сети водоснабжения Д=400 мм 2319,6 п.м. ограниченную улицами ул. Маяковского, ул. Грибоедова, пр-т Мира, ул. Тургенева	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Маяковского; ул. Грибоедова; пр-т Мира; ул. Тургенева	Д=400 мм 2319,6 п.м.	Д=400мм, ПЭ	х	6 839 013	1 000 000	х	х		
22	Строительство инженерной сети водоснабжения Д=200 мм от пересечения ул. З.Космодемьянской – ул. Грибоедова до перекрестка ул. Моховой-Урожайной	Обеспечение требуемым напором воды потребителей в соответствии с СП 31.13330.2012	ул. Грибоедова; ул. Олега Кошевого; ул. Урожайная	Д=200мм, 771 п.м.	Д=200 мм, ПЭ	х	2 000 000	х	х	х		
23	Реконструкция инженерной сети водоснабжения Д=400 мм по ул. Кирова	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Кирова	Д=400 мм, 1000 п.м.	Д=400 мм, ПЭ	х	4 000 000	1 300 000	х	х		
24	Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	водопроводная сеть в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	Д=150 мм, 1444 п.м	Д=150 мм, чугун// Д 110 ÷ 315 мм, ПНД	х	7 601 789	14 531 615	х	х	Аварийность и потери воды на данном участке сети	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети

25	Реконструкция ЮНС: приобретение и установка шкафа управления насосной станцией второго подъема с возможностью передачи данных в SCADA-систему	Повышение надежности предоставления услуг	ул. Мира, д. 36	Автоматизация системы управления насосными агрегатами	Ручной режим // частотное регулирование насосных агрегатов с контролем давления и выводом в ДДЧ, удаленное управление	x	267 489	x	x	x		
26	Реконструкция ПНС: приобретение и установка ПНС с системой управления и двумя насосными агрегатами в ЦТП по ул. Киркижа, д. 34 и ул. Транспортная, д. 56; приобретение и установка ПНС на 4 насосных агрегата с комплектом датчиков и расходомером по ул. Строителей, д. 29	Повышение надежности предоставления услуг	ул. Киркижа, д. 34; ул. Транспортная, д. 56; ул. Строителей, д. 29	Автоматизация системы управления насосными агрегатами	Ручной режим // частотное регулирование насосных агрегатов с контролем давления и выводом в ДДЧ, удаленное управление	x	2 854 100	x	x	x		
	Итого, руб.					16 350 265	155 642 979	145 360 286	0	0		317 353 530