ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

25.11.2026 № 3247

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 31.05.2022 № 1208 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова от 31.05.2022 № 1208 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:

1.1. Раздел № 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения, перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения АО «ЗиД» (Концессионное соглашение от 31.12.2016)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел № 6 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения», перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоотведения АО «ЗиД» (Концессионное соглашение от 27.12.2016)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

ПА 33443

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города С.А. Сидорин

ПА 33443

Приложение № 1 к постановлению
администрации г. Коврова
от 25.11.2016 № 3247

Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность, п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойность водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
1.	Строительство водовода ЮЗНС: - проектирование водовода до мкр. «Славный» Реконструкция ЮЗНС	Отсутствие резерва мощности водозаборных сооружений для обеспечения водоснабжения микрорайона "Славный". Обеспечение бесперебойного водоснабжения	Будет определено проектом	800 мм	Будет определено проектом	2 875 273	52 250 000	60 000 000	х	х		

		микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»										
2	Водопроводная камера и магистральная разводная инженерная сеть от 3-й промплощадки в микрорайоне им. Чкалова	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая	микро-район им. Чкалова	Д=315мм ПЭ	1800 м.п.	5 402 281	х	х	х	х		

		вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг										
3	Строительство инженерной сети водоснабжения к жилым домам 23,24 по ул. Набережная	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая	ул. Набережная, д. 23,24	100 мм	Д=32мм сталь //Д=100 мм ПЭ	х	х	1 313 087	х	х		

		вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»										
4	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1ая Каменная	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 1ая Каменная	50 мм, 1000 п.э.	Диаметр 50 сталь// Диаметр 160 ПЭ	х	х	2 276 542	х	х		Увеличение пропускной способности воды
5	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Ленинградская	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	от д. 9 по ул. Ленинградская до д. 57 по ул. Ленинградская	100 мм, 560 п.э	Д=50мм сталь// Д=100 мм ПЭ	2 768 401	х	х	х	х		Увеличение пропускной способности воды
6	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Живописная	Снижение количества аварий на данном участке сети,	ул. Живописная (от ж/дома №40 до ж/дома №80)	100 мм, 498 п.э.	Д=100мм сталь// Д=100 мм ПЭ	2 623 459	х	х	х	х	Аварийность и потери воды на данном участке сети	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном

		снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг										участке сети
7	Реконструкция схемы электроснабжения ПНС: ул. Циолковского, д.3, ул. Малеева д.1/1, ул. Пугачева. д.35, ул. Федорова д.101, ул. Блинова, Станиславского, д.1/1, Еловая, д.96, ул. Еловая, д.82/3, пр. Ленина, д.49, ул. Свердлова, д.15, ул. Строителей, д.39/1, ул. Зои Космодемьянской, д.1/12, ул. Зои Космодемьянской, д.7/2, ул. Ковровская, д.11, ул. Островского, д.57, ул. Ранжева, д.7, ул. Строителей, д.28, ул. Шмидта, д.9, с заменой насос-	Снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции	ул. Циолковского, д. 3; ул. Малеева д. 1/1; ул. Пугачева, д. 35; ул. Федорова, д.101; ул. Блинова			895 380	4 067 811	6 650 000	x	x		Экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции

	ного оборудования с последующей диспетчеризацией и автоматизацией										
8	Строительство скважин на "Сомовской даче". Проектирование и строительство водовода от скважины ДиП до СНС	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Дачная стр.1 "Сомовская дача"	200мм, 2500 п.э.	Д=200 мм ПЭ	х	х	7 120 450	7 120 450	х		
9	Монтаж 9 центробежных насосов фирмы Грюндфос на ЮНС, СНС, разработка	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, сни-	ул. Мира, д. 36; ул. Белинского, д. 2	200 мм	кВТ/ч Потребляемая мощность 250 кВТ/ч //	х	х	10 000 000	15 000 000	х	Потребляемая мощность существующих насосов 250 кВТ/ч	Потребляемая мощность насосов Грюндфос 180 кВТ/ч, экономия электроэнергии 25%

	проектно-сметной документации	жение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции			кВТ/ч Потребляемая мощность180 кВТ/ч						
10	Замена 16 глубинных насосов марки ЭЦВ 12-160-65 на насосных станциях	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Белинского, д. 2; ул. Мира, д. 36; ул. Комсомольская, д. 120	кВТ/ч/	кВТ/ч	1 237 533	х	2 022 573	х	х		
11	Реконструкция	Реконструк-	ул. Мира, д.			3 814 073	х	10 185 927	11 307 452	х		

	резервуаров чистой воды в количестве 6шт.	ция резервуаров чистой воды в количестве 6 шт.	36; ул. Комсомольская, д. 120; ул. Белинского, д. 2									
12	Повышение антитеррористической защищенности на СНС	Соблюдение норм и правил	ул. Белинского, д. 2			х	2 848 566	х	х	х		
13	Приобретение 26 преобразователей частоты и установка насосного оборудования	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям, снижение затрат на ремонт насосного оборудования	ул. Мира, д. 36; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2		кВТ/ч// кВТ/ч	850 000	2 397 916	5 416 234	х	х		
14	Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабже-	ул. Мира, д. 36			х	10 468 043	22 797 895	х	х		Повышение уровня охраны и защиты объекта

		ния и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Южной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017г.										
15	Повышение антитеррористической защищенности на ЮЗНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы пас-	ул. Комсомольская, д. 120			х	4 111 254	8 789 876	х	х		Повышение уровня охраны и защиты объекта

		порта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017г.) ». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Юго-западной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017г.										
16	Строительство водовода на конно-спортивную школу	Обеспечение бесперебойного водоснабжения в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные	ул. Еловая, д. 3	160,100,40 мм; 304 п.э.		577 172	х	х	х	х		Повышение уровня охраны и защиты объекта

		сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»										
17	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-ая Большая	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 1-ая Большая	160 мм, 1000 п.э.	Д=100мм сталь// Д=200 мм ПЭ	х	х	3 153 900	х	х		Увеличение пропускной способности воды
18	Строительство инженерной сети Ковров -2, Д=160 мм.	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона Ковров-2 в соответствии с требованиями СП 31.13330.201	Ковров-2	160 мм,1120 п.м.	Д=200мм ПЭ	х	х	2 336 665	х	х		

		2 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»										
19	Реконструкция сетей водоснабжения Ковров 8 (д.д. №1,2,3,5,6,7,8, 910,11,12,13,14 15,16,18,19,20)	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона Ковров-8 в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-	Ковров-8	100 мм, 2408 п.м.	Д=100 мм, ПЭ	425 469	703 160	1 487 397	x	x		

		ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»										
20	Реконструкция инженерной сети водоснабжения Д=400 мм 2319,6 п.м. ограниченную улицами ул. Маяковского, ул. Грибоедова, пр-т Мира, ул. Тургенева	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Маяковского; ул. Грибоедова; пр-т Мира; ул. Тургенева	Д=400 мм 2319,6 п.м.	Д=400мм, ПЭ	х	х	7 839 013				
21	Строительство инженерной сети водоснабжения Д=200 мм от пересечения ул. З. Космодемьянской – ул. Грибоедова до перекрестка ул. Моховой-Урожайной	Обеспечение требуемым напором воды потребителей в соответствии с СП 31.13330.2012	ул. Грибоедова; ул. Олега Кошевого; ул. Урожайная	Д=200мм, 771 п.м.	Д=315 мм, ПЭ	х	3 665 285	х	х	х		
22	Реконструкция инженерной сети водоснабжения Д=400 мм по ул. Кирова	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном	ул. Кирова	Д=400 мм, 1000 п.м.	Д=400 мм, ПЭ	х	х	5 300 000	х	х		

		участке сети, повышение надежности предоставления услуг										
23	Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	водопроводная сеть в рамках проведения работ по благоустройству пешеход-ной зоны по ул. Абельмана	Д=150 мм, 1444 п.м	Д=150 мм, чугун// Д 110 ÷315 мм, ПНД	х	7 601 789	14 531 615	х	х	Аварийность и потери воды на данном участке сети	Снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети
24	Реконструкция ЮНС: приобретение и установка шкафа управления насосной станцией второго подъема с возможностью передачи данных в SCADA-систему	Повышение надежности предоставления услуг	ул. Мира, д. 36	Автоматизация системы управления насосными агрегатами	Ручной режим // частотное регулирование насосных агрегатов с контролем давления и выводом в ДДЧ, удаленное управление	х	267 489	х	х	х		
25	Реконструкция ПНС: приобретение и установка ПНС с системой управления и двумя насосными агрегатами в ЦТП по	Повышение надежности предоставления услуг	ул. Киркижа, д. 34; ул. Транспортная. д. 56; ул. Строителей, д. 29	Автоматизация системы управления насосными агрегатами	Ручной режим // частотное регулирование насосных агрегатов с контро-	х	2 854 100	х	х	х		

	ул. Киркижа, д. 34 и ул. Транспортная, д. 56; приобретение и установка ПНС на 4 насосных агрегата с комплектом датчиков и расходомером по ул. Строителей, д. 29				лем давления и выводом в ДДЧ, удаленное управление							
	Итого, руб.					**21 469 041**	**91 235 413**	**171 221 174**	**33 427 902**	**0**		**317 353 530**

Приложение № 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от 25.11.2026 № 3248

Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность, п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС//после реализации КС	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)
1.	Модернизация здания ГКНС: строительство накопительного бассейна, строительство шиберной камеры,	Снижение коли-чества аварии на сетях, снижение капитальных затрат на ремонт, снижение коли-чества засоров	ул. Староклязьменская пл. д.10	м.кв.	потеря несущей способности стен// увеличение несущей способности стен	х	х	31 266 800	10 000 000	13 000 000	Большая степень износа	

	строительство резервной модульной КНС	на данном участке сети										
2.	Проектирование и строительство канализационных сетей в городе Ковров: 1.Строительство напорного коллектора Ду-900мм от ГКНС на ул. Ст. Клязьменская пл. д.10 до д. 145 по ул. Кузнечная (в двухтрубном исполнении) 2. Строительство самотечной инженерной сети водоотведения от д. 145 по ул. Кузнечная до городских очистных сооружений) 3. Строительство самотечной инженерной сети водоотведения по от АО «ЗиД» до ул.	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%	ул. Староклязьменская пл., ул. Першутова	1.900 мм, 7000 п.м.	1.Д=900мм, ж/б,сталь// Д=900мм ПЭ уменьшение числа аварий на коллекторе 2.Д=1500 мм 3.Д=400 мм, Д=1000 мм	x	x	78 456 846	26 000 000	x		

	Энгельса , ID - 400 мм и от ул. Энгельса по ул. Кузнечная до д.145, Д=1000 мм											
3.	Реконструкция Восточного коллектора от очистных сооружений до 3-й промплощадки АО «ЗиД»	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%	ул. Белинского	800 мм, 4658 п.м.	Д=800 мм ж/б Д=800мм, ПВХ увеличение пропускной способности, м.куб.	х	х	7 899 312	х	х	Износ 100%	Износ 20%
4.	Реконструкция газовой котельной на здании ГКНС	Экономия денежных средств, экология	ул. Староклязьменская пл. д.10	м.кв.// Гкал	Отопление углем// Отопление газом	х	8 781 896	х	х	х		
5.	Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от подстанции «Южная» до ТП ГКНС через электрические сети КЭМЗ	Снижение аварийности на электросетях, обеспечение бесперебойного предоставления услуги потребителям	ул. Ленинградская, ул. Староклязьменская пл.	120 кв.мм 2200 п.м.	//алюминиевые жилы, бумажные трубки, броня	х	х	3 650 000	х	х		
6.	Реконструкция КНС в	Обеспече-	ул. Еловая	куб.м., п.м.	1*200 нитка, сталь//	686 730	х	12 921 120	х	х		

	МУЗ ЦГБ по ул. Еловая д.5 и прокладка напорного коллектора, ремонт приточно-вытяжной вентиляции, установка дробилки (в двухтрубном исполнении)	ние бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», снижение нагрузки на существующие сети, износ 100%		470 п.м.	2*200 ПЭ 100							
7.	Строительство модульной КНС по ул. Фрунзе	Обеспечение приема и транспортировки жидких нечистот, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в жилом микр-не	ул. Фрунзе	м.куб.	м.куб.	х	х	4 760 000	х	х		
8.	Строительство напорного канализационного коллектора (в 2-х трубном исполнении)	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям	ул. Кирова (от КНС по ул. Фрунзе, Молодогвардейская до ул. Кирова)	300 мм, 129 п.м.	// Д=2*100 ПЭ 100	х	х	455 700	х	х		

	между ж/домом №71 и №73 по ул. Кирова (от КНС по ул. Фрунзе, Молодогвардейская до ул. Кирова) , Ду-300мм, 129,0 п.м.	в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»										
9.	Строительство модульной КНС на ул. Ранжева	Снижение существующей нагрузки на сетях. Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»		м.куб.	м.куб.	х	х	х	4 760 000	х		
10	Строительство напорного канализационного коллектора (в 2-х трубном исполнении) между ж/домами №11 и №13 по ул.	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с	ул. Ранжева	100 мм, 35 п.м.	// Д=2*150 ПЭ 100	х	х	х	123 600	х		

	Ранжева (от канализационного колодца у ж/дома №11 до канализационного колодца у ж/дома №13) Ду-150мм, 35,0п.м.	требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»										
11	Строительство КНС в районе дома №7 по ул. Машиностроителей со строительством напорными канализационными коллекторами Ду 2х-200мм по ул. Машиностроителей с последующим переключением микрорайона "Машиностроителей" и строительством камеры-гасителя в районе д.106 по ул. Комсомольской	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	ул. Комсомольская	200 мм, 360 п.м.	Д=2*200 чугун// Д=2*200 ПЭ 100 Свободный доступ для обслуживания	х	х	19 800 000	х	х		
12	Строитель-	Обеспече-	ул. Комсомольская	200 мм, 500 п.м.	Д=400, ПП	х	х	1 302 118	х	х		

	ство самотечного канализационного коллектора от камеры-гасителя в районе д.106 по ул. Комсомольской до д. 96 по ул. Комсомольской	ние бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»										
13	Замена центробежных насосов марки СД 800/32 в количестве 4шт. на насосы фирмы KBS с преобразователем частоты	Экономия электроэнергии, выполнение программы энергосбережения исполнение ФЗ №261	ул. Староклязьменская пл. д.10	м.куб.	СД 800/32 производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 160 кВт// KSB производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 130 кВт, экономия электроэнергии до 25%, снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку 1куб.м. сточной жидкости с 0,11 до 0,09	801 450	х	8 358 510	х	х	Производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 160 кВт	Производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 130 кВт, экономия электро-энергии до 25%, снижение удельного расхода электро-энергии на перекачку 1куб.м. сточной жидкости с 0,11 до 0,09

14	Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объек-	ул. Староклязьменская площадь, д.10			х	7 738 294	х	х	х		Повышение уровня охраны и защиты объекта

		та водоотведения «Городской канализационной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017г.										
15	Строительство инженерной сети водоотведения по ул. Летней до ул. Бурматова, д. 16	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	ул. Летняя	600 мм, 1200 п.м.	Д=600 мм, ПП	х	х	6 887 000	х	х		
16	Реконструкция участка канализационного коллектора по ул. Блинова	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85	участок канализационного коллектора по ул. Блинова	600 мм, 274 п.м.	Д=600 мм / 274 п.м. / ж/б // Д=600 мм / 274 п.м. / ПП гофрированная	х	5 936 980	х	х	х		

		«Канализация. Наружные сети и сооружения»										
17	Реконструкция ГКНС: приобретение и монтаж вакуумного выключателя BB/TEL на 630А с комплектом адаптации для ячейки типа КВЭ-6, микропроцессорной защитой и системой измерения тока и напряжения; приобретение трансформатора ТМГ-630/6/0,4; реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ Т-1, Т-2	Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения от населения и предприятий города	ул. Староклязьменская площадь, д.10	А/кВА/кВА	600/315/400//630/630/630	х	14 672 064	х	х	х		
	Итого, руб.					**1 488 180**	**37 129 234**	**175 757 406**	**40 883 600**	**13 000 000**		**268 258 420**